

EJDERSTEDSGADE



- 1 TØ - Reetablering af eksisterende brandkarmserstatning.
 - 2 TØ - Ny sektionsvæg i gips (spidsloft)
 - 3 TØ - Understopning af teglsten ved eksisterende brandkarmserstatninger
 - 4 MU - Ny sektionsvæg i gasbeton (spidsloft)
 - 5 MU - Etablering af skørt (kælder)
-  Brandkarmserstatning eksisterende
-  Brandkarmserstatning udføres 1 m ud fra væg fra tagfod til kip
-  Udskiftning af eksisterende dør, måling og tilpasning af murhul
-  Etablering af ny dør, måling og tilpasning af murhul

Generelle arbejder, omfang skal registreres på stedet forud for tilbudsgivning. Der henvises for alle punkter til byggesags- og arbejdsbeskrivelse.

- TØ - Udlusning af gips, inkl. fjernelse af installationsgennemføringer
- TØ - Branddiskring af installationer igennem bygningsdele i gips.
- TØ - Eftergang af eksisterende branddøre for stand og funktion.
- TØ - Fjernelse af træskillevægge, for udførelse af sektionsvægge.
- TØ - Demontering og genmontering af pulltrunk for udførelse af sektionsvægge.
- TØ - Interims åbning for indhejsning af materiale.

MU - Udskiftninger tagvinduer til teglsten for udførelse af sektionstvægge.
MU - Pudsreparationer.

- EL - Demontering og genmontering af elinstallationer for udførelse af sektionstvægge.
- EL - Demontering og genmontering af lysinstallationer for udførelse af sektionstvægge.
- EL - Brandsikring af elinstallationer igennem nye sektionstvægge.
- EL - Brandsikring af elinstallationer igennem nye skårer.

VE - Brandsikring af kanaler igennem eksisterende sektion svægge.
VE - Brandsikring af kanaler igennem nye sektion svægge.

OBS! Alle mål skal tages på stedet!

AAB AFDELING 9 - EJDERSTEDGADE 18 - 1750 KØBENHAVN V.

SAG: Brandsektionering af boligkarré MATR. NR.: 1471 U.V. Kvt., Kbh. TEGN. NR.: M-A-AAB9-L-1-ET MAL: 1:350

EMNE: Etageplan Spidsloft
Fremtidige forhold

NIVEAU: Udbudsprojekt

DATO: 01.07.2024 REV. DATO: SIGN.: PP KS.: CI GODK.: SH

SAGSNR.: 2427-01

☐ Boligforeningen AAB	Havnegade 21, 1561 København V	Tlf.: +45 33 76 01 00	aab@aab.dk
☒ ProCon Danmark ApS, Rådgivende Ingeniører	Bygstubben 5, 2950 Vedbæk	Tlf.: +45 70 26 26 93	info@procondanmark.dk

